

INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI SON LLEDÓ

1. DADES DEL SIMULACRE

S'han fet simulacres al matí i l'horabaixa:

- **Tipus de simulacre:** incendi. **Dia:** 15/11/2017. **Hora prevista:** 12:30 h i 19 h.
- **Control del simulacre.** Matí: Antoni Aguiló, Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i Cap d'emergències de l'edifici, i membres del Servei de Prevenció. Horabaixa: no hi havia cap d'emergència.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i visitants. Prèviament es van penjar avisos, però ningú coneixia el dia i hora exactes del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum en el passadís de l'OSR del primer pis.

Temps total del simulacre:	Matí: 9 minuts (inici 12:29' – final 12:38') Horabaixa: 6 minuts (inici 19:02' – final 19:08')
Temps d'evacuació:	Matí 6 minuts / Horabaixa 4 minuts (des que boten les alarmes fins que es decreta el final de l'emergència).
Persones evacuades:	Matí: 200 persones Horabaixa: 10 persones

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriments de l'emergència:
Matí: correcte. El fum ha activat un detector i la centraleta ha rebut l'avís. El cap de consergeria ha anat a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència. Horabaixa: correcte. La conserge ha anat a comprovar si l'emergència era real. Incorrecte: els detectors que s'havien activat al matí s'han espatllat; un polsador d'emergència també està espatllat.
2n. Avís al cap d'emergències i a l'equip d'intervenció, i valoració de l'emergència.
Matí: correcte. El cap de consergeria ha avisat al cap d'emergències i a alguns membres de l'equip d'intervenció. Horabaixa: correcte. L'horabaixa normalment no hi ha cap d'emergències ni equip d'intervenció. La conserge ha activat les alarmes de l'edifici.
3r. Ajudes exteriors.
Matí i horabaixa: correcte. S'ha fet la trucada a l'112 i a manteniment. El transmissor telefònic de la centraleta ha avisat automàticament a l'empresa de seguretat (ISS).
4t. Actuació de l'equip d'intervenció
Matí: correcte. Han participat 7 membres d'intervenció (Bernat Prats, M ^a José Sánchez, Miquel Roig, Majo Fernández, Madgalena Reig, Miguel A. Menéndez i Maria Gayà). Han preparat els extintors i han bloquejat els ascensors. Horabaixa: no hi ha prou personal permanent. Aquesta tasca la fa el vigilant de seguretat.
5è. Evacuació
Matí: correcte. El cap d'emergència ha anotat les zones evacuades i ha enviat gent per revisar les zones on no tenia constància que estiguessin revisades. Incorrecte: el personal

de l'OSR no ha pogut sortir perquè la sortida del Servei Lingüístic estava tancada. També hi ha hagut confusió amb les zones assignades a cada responsable d'evacuació.

Horabaixa: correcte. Les netejadores han revisat l'edifici i han obert les 2 portes tancades amb clau. La conserge ha anotat les zones evacuades. **Incorrecte:** l'edifici annex es tanca l'horabaixa amb clau, però hi ha 2 persones fent feina a Catalogació i també podria quedar algú de l'OSR o del Servei Lingüístic.

6è. Actuació del cap d'emergències

Matí: correcte. S'ha fet càrrec de la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades.

Horabaixa: no hi sol haver cap d'emergència. Aquesta funció la fa la conserge.

7è. Punt de reunió

La gent s'acumula a les distintes entrades de l'edifici la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, el/la cap d'emergències ha d'enviar algú per desviar tota la gent cap al punt de trobada (gespa devora la rotonda de Son Lledó).

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
El persona de l'OSR no va poder evacuar degut a que es va trobar la porta de sortida del Servei Lingüístic tancada amb clau. L'OSR ha de tenir una còpia de la clau per poder obrir-la en cas que no hi hagi ningú al Servei Lingüístic.	Alta	Conserges	
Reparar els dos detectors d'incendi que s'han espatllat durant el simulacre (passadís OSR i davant ascensor 1r pis). Reparar el polsador espatllat (entrada vicerektorat de Campus).	Alta	Manteniment a petició del S. Prevenció	
Instal·lar barra antipànic a la sortida de l'edifici annex (davant la biblioteca), o mantenir aquesta porta oberta mentre hi hagi gent a l'edifici.	Alta	Manteniment a petició del S. Prevenció	
Les portes RF del passadís de l'OSR han d'estar sempre tancades. S'ha d'instal·lar un sistema de tancament automàtic.	Mitja	Manteniment a petició del S. Prevenció	
Millorar la descripció de les zones assignades a cada membres de l'equip d'evacuació.	Mitja	S. Prevenció	
Gran part dels detectors són tèrmics, la qual cosa retarda la detecció d'un possible incendi (haurien de ser detectors de fum). A més, hi ha altres deficiències reflectides en el Pla d'autoprotecció que encara no s'han solucionat, s'ha de planificar la solució en funció de la disponibilitat pressupostària.	Mitja	Vicerektor de campus	
Es farà un curs per als equips d'emergències de tots els edificis; els equips podran practicar davant distintes situacions d'emergència i per recordar o obtenir els coneixements necessaris per actuar de forma efectiva i segura.	2018	Servei de Prevenció	

Antoni Aguiló
Vicerektor de Campus, Coop. i U. Salut.
Cap d'emergències de l'edifici Son Lledó
Palma, 16 de novembre de 2017

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB

Annex I: Descripció detallada de l'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:		Avís evacuació	OBSERVACIONS
Planta baixa			
Rectorat fins consergeria	Caty Pou / Joana Oliver	Sí	
Servei Alumnes fins consergeria:	Rosa Subias / Juanjo Vera	Sí	
Part nova + arxiu soterrani:	Xisca Noguera	Sí	
Primer pis			
Rectorat fins escala central+OSR:	Catalina Adrover/Eugenia Duran	Sí	
Part nova fins escala central:	Marian Gálvez/M. Estelrich	Sí	
Segon pis			
Rectorat fins escala central:	Encarna Alfaro / Mar Mayor	Sí	
Part nova fins escala central:	Cati Vidal / Gemma Jiménez	Sí	
Soterrani			
Conserges		--	No hi ha ningú
EDIFICI ANNEX			
Planta baixa			
Biblioteca:	Inés Fernández	Sí	
Oficines Servei Lingüístic	Enrique Llopart	Sí	
Primer pis			
Bar i banys	Personal del bar	Sí	
OSR	Xavier Salvà	Sí	
Soterrani			
Magatzems i sales de cuina	personal del restaurant	--	Actualment sense ús
HORABAIXES			
Tot l'edifici	4 netejadores de l'empresa externa	Sí	

Annex II: Registre gràfic del simulacre

